2022年全国职业院校技能大赛 高职组 物联网技术应用-评分标准

	模块名称	配分	得分
模块A:	物联网工程设计与实施(45分)	45.00	
模块B:	物联网故障维修与运行维(20分)	20.00	
模块C:	物联网应用开发与调试(35分)	35.00	
总分		100.00	

裁判签名:______

模块A: 物联网工程设计与实施(45分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
A1	感知层设备安装与调试					14. 50		
	设备选型、布局与安装连接							
		M	红外对射		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	LED显示屏		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	风扇1		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	LED灯1		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	人体红外传感器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	烟雾传感器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	ADAM4150		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	继电器(5个)		安装区域正确、设备选型正确		1.00	
		M	三色灯		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	报警灯		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	继电器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	NewSensor (A0) *4		安装区域正确、设备选型正确		1.00	
		M	NewSensor (LoRa) *2		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	双输入LoRa模块*2		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	LoRa网关		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	中心网关		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	协调器(ZigBee)		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	串口服务器		安装区域正确、设备选型正确		0. 25	
		M	路由器		安装区域正确、设备选型正确		0. 25	
		M	交换机		安装区域正确、设备选型正确		0. 25	
		M	温湿度传感器(ZigBee)		安装区域正确、设备选型正确		0. 25	

			T		1	
		M	火焰传感器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
		M	光敏二极管传感器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
		M	人体红外传感器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
		M	四输入模拟量通讯模块(zigbee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
		M	温湿度传感器	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	二氧化碳传感器	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	噪音传感器	安装区域正确、设备选型正确		0. 50
		M	双联继电器(ZigBee)	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
		M	风扇2	安装区域正确、设备选型正确		0.50
		M	LED灯2	安装区域正确、设备选型正确		0. 50
		M	摄像头	安装区域正确、设备选型正确		0. 25
A5	visio 绘制时序图				3. 00	
		М	时序图区分用户、手机app、物联网设备和wifi路由器四个 对象	A-5. vsd		0.50
		M	用户按下配网按钮,物联网设备开启热点AP模式,广播热点	A-5. vsd		0.50
		M	用户通过手机连接上物联网设备热点	A-5. vsd		0.50
		M	用户通过手机发送WIFI配网信息给物联网设备热点	A-5. vsd		0.50
		M	物联网设备关闭AP模式,转到STA模式	A-5. vsd		0.50
		M	物联网设备发送配网信息给WIFI路由器,连接上WIFI	A-5. vsd		0. 50

A6	传输层连接和配置				2. 00	
		M	路由器WAN口网络设置	A-6-1. jpg		0.50
		M	路由器无线设置	A-6-2. jpg		0.50
		M	路由器LAN口局域网设置	A-6-3. jpg		0.50
		M	入物联网云平台(192.168.0.138)首页界面	A-6-4. jpg		0.50
A7	局域网各设备IP配置				2. 00	
		M	IP 扫描结果包含172.18. 【工位号】.1116	A-7-1. jpg		2.00
A8	NEWPorter 端口配置				2. 00	
		M	NEWPorter 的 COM1 端口 WEB 端配置的界面,6001,115200	A-8-1. jpg		0.50
		M	NEWPorter 的 COM2 端口 WEB 端配置的界面,6002,9600	A-8-2. jpg		0.50
		M	NEWPorter 的 COM3 端口 WEB 端配置的界面,6003,9600	A-8-3. jpg		0.50
		M	NEWPorter 的 COM4端口 WEB 端配置的界面,6004,38400	A-8-4. jpg		0.50
A9	中心网关的配置				2. 50	
		M	中心网关 CloudClient 连接器的 TCP连接参数配置界面	A-9-1. jpg		1.00
		М	中心网关数据监控页面下 modbus 设备监控界面, LED 灯1 处于开启状态	A-9-2. jpg		1.00
		M	网络摄像头抓拍 LED 显示屏显示: "IOT+三位工位号"	A-9-3. jpg		0.50

签名: 第4页, 共13页

A10	环境云的应用				1. 00	
		M	智能环境云传感器列表运行界面	A-10-1. jpg		1.00
A11	云平台的使用和配置				4. 00	
		M	用户登录正确并返回用户json详情信息云平台调试页面	A-11-1.jpg		1.00
		M	物联网网关设备管理页面,网关在线	A-11-2. jpg		0.50
		M	将云平台设备传感器页面, "上报记录数"大于 0	A-11-3. jpg		0.50
		M	LoRa 网关设备状态为"在线"	A-11-4. jpg		1.00
		M	策略管理"界面,能体现条件表达式并启用	A-11-5. jpg		1.00
A12	智能环境的安装与使用				2. 50	
		M	市政导览页面并进行截图,要求截图中二氧化碳、温湿度、 噪音、 PM2.5 这些传感器数值不为初始值	A-12-1. jpg		0.50
		M	整个道路监控页面截图,要求体现摄像头在线和有摄像监控	A-12-2. jpg		1.00
		M	垃圾桶列表页截图,要求截图中用红圈在地图上圈出智能垃 圾桶图标, 在列表上圈出新增的智能垃圾桶记录	A-12-3. jpg		0.50
		M	智能井盖界面截图,体现要求的设备数据信息	A-12-4. jpg		0. 50

A13 AI	OT机房温控系统维护					6. 50	
		M	实验运行时的界面 (有必备的设备组件)		A-13-1. jpg		0.50
		M	外网访问端口截图 (有红色矩形框出位置)		A-13-2. jpg		0.50
		M	数据中心地址截图 (有红色矩形框出位置)		A-13-3. jpg		0.50
		M	执行docker-compose命令启动docker容器执行成功后界面		A-13-4. jpg		0.50
		M	登录ChirpStack后的首页界面		A-13-5. jpg		0.50
		M	登录ChirpStack后的网关设备界面		A-13-6. jpg		0.50
		M	ChirpStack系统设备首次上线时间的页面		A-13-7. jpg		0.50
		M	ChirpStack系统应用对应的三方平台更新ThingsBoard配置 信息界面		A-13-8. jpg		0.50
		M	温度设备配置关联信息的界面		A-13-9. jpg		0.50
		M	湿度设备配置关联信息的界面		A-13-10. jpg		0.50
		M	仪表板界面(含有温度、湿度部件)		A-13-11. jpg		0.50
		M	排气扇控制按钮部件rpc设置value部分内容界面		A-13-12. jpg		0.50
		M	应用层搭建完成最终实现的界面效果		A-13-13. jpg		0.50
* 职	业素养					5. 00	
安	装工艺						
		M	设备安装不牢固不多于2个		超过数量不得分		0.50
		M	螺母没加垫片不多于3处		超过数量不得分		0.50
		M	铜线裸露 (>0.5CM) 的不多于3处		超过数量不得分		0.50
		M	线槽没安装线槽盖不多于2处		超过数量不得分		0.50
设	备安装布局	J	均匀排布、设备对齐、间距美观				1.00
				0	不接受(布局杂乱)		
				1	一般(均匀排布)		
				2	标准(均匀排布、设备对齐)		
				3	完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)		

设备接线	J	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好			1.00
			0	否决(连线杂乱)	
			1	一般(在线槽中规范连线)	
			2	标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀)	
			3	完美(在线槽中规范连线、连线分配均 匀、走线非常出色、美观)	
卫生整理情况	Ј	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原			1.00
			0	否决(脏乱差、工具未还原)	
			1	一般(赛位有打扫)	
			2	标准(赛位打扫干净,工具还原规整)	
			3	完美(赛位非常干净,工具还原规整、 设备箱摆放整齐)	

模块B: 物联网故障维修与运行维(20分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
B1	Windows系统维护					7. 50		
		М	安全审核策略配置界面(每项0.5分) 1. 审核策略更改:成功,失败。 2. 审核登陆事件:成功,失败。 3. 审核特权使用:成功。 4. 审核系统事件:成功,失败。 5. 审核帐户管理:成功。 6. 审核用户登陆事件:成功,失败。		B-1-1. jpg		3. 00	
		М	为电脑禁用USB接口的配置界面(每项0.5分) 1. "可移动磁盘: 拒绝执行权限"; 2. "可移动磁盘: 拒绝读取权限"; 3. "可移动磁盘: 拒绝写入权限"。		B-1-2. jpg		1.50	
		M	查看截图, 截图正确, 按照要求配置了密码安全策略		B-1-3. jpg		1.00	
		M	查看截图,可以看到过10分钟定时关机的配置结果		B-1-4. jpg		1.00	
		M	查看截图,可以看到要求配置的内容		B-1-5. jpg		1.00	
B2	Ubuntu系统维护					6. 00		
		M	使用SSH工具Xshell,以root用户登录Ubuntu系统,截图体 现登录端IP		B-2-1. jpg		1.00	
		M	使用命令 w 查看系统当前登录用户信息		B-2-2. jpg		1.00	
		M	设置 Ubuntu 帐号密码的最小长度值在 6 位以上		B-2-3. jpg		2.00	
		M	设置Ubuntu帐号登录失败三次锁定60秒的界面		B-2-4. jpg		2. 00	

签名: 第8页, 共13页

В3	数据库系统的维护				6. 50		
		M	查看截图,看到设置了dbUser为sysadmin角色	B-3-1. jpg		1.00	
		M	查看截图,看到设置了最大连接数为10	B-3-2. jpg		1.00	
		M	查看截图看到设置了dbUser为TestDataBase的db_owner	B-3-3. jpg		1.00	
		M	查看截图,可以看到查询语句符合题目要求	B-3-4. jpg		1.50	
		M	查看截图,可以看到查询结果符合题目要求	B-3-4. jpg		1.00	
		M	查看截图,可以看到查询结果列名符合题目要求	B-3-4. jpg		1.00	

模块C: 物联网应用开发与调试(35分)

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Sub Criteria Mark	Max Mark	Mark Awarded
C1	设备选型安装准确					5. 50		
			网线制作		选手自行制作网线		1.00	
	网络链路系统							
		M	交换机		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	RS485设备(数字量)		安装区域正确、设备选型正确		0.30	
		M	RS485设备(模拟量)		安装区域正确、设备选型正确		0.30	
		M	路由器		安装区域正确、设备选型正确		0.20	
		M	NEWPorter		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	协调器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
	NB-IOT控制液晶屏							
		M	NB-IoT模块		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
	NB-IoT模块读取温湿度信息							
		M	NB-IoT模块		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
	大棚环境监测系统							
		M	ZigBee双联继电器		安装区域正确、设备选型正确		0.50	
		M	四输入模块		安装区域正确、设备选型正确		0. 50	
		M	ZigBee温湿度传感器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	ZigBee光照度传感器		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	风扇		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	
		M	照明灯		安装区域正确、设备选型正确		0. 20	

签名: 第10页, 共13页

	传感器数据读取与控制					
		М	温湿度传感器	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		М	风扇	安装区域正确、设备选型正确		0. 20
		M	继电器	安装区域正确、设备选型正确		0.50
C2	NB-IOT 日期设置				7. 00	
		M	运行图显示正确	现场评分		0.50
		M	KEY4键切换设置图正确,	现场评分		0. 50
		M	设置图显示正确	现场评分		0. 50
		М	设置图页面KEY2键上移,KEY3下移	现场评分		0.50
		M	KEY4键切换修改图正确	现场评分		0.50
		M	修改图页面KEY2键加1, KEY3减1	现场评分		0.50
		M	KEY1复位初始页面显示新日期正确	现场评分		0.50
		M	串口指令修改年份正确	现场评分		1.00
		M	串口指令修改月份正确	现场评分		1.00
		M	串口指令修改日期正确	现场评分		1.00
		M	源码提交	C-2. rar		0.50

C3	NB-IoT模块读取温湿度信息				4. 50	
		M	默认情况可以获取温、湿度数据并显示在液晶屏上	现场评分		0.50
		M	点击Key2效果符合题目要求	现场评分		1.50
		M	点击Key3效果符合题目要求	现场评分		1.50
		M	点击Key4效果符合题目要求	现场评分		1.00
C4	大棚环境监测系统				8. 50	
		М	以"智慧大棚"命名并发布到物联网应用开发终端	现场评分		0.50
		М	页面设计效果符合题目要求	现场评分		0.50
		М	实时获取光照信息,并在界面上显示	现场评分		1.00
		М	实时获取湿度信息,并在界面上显示	现场评分		1.00
		М	光照实时采集值小于 200 开灯,大于等于 200 关灯	现场评分		1.00
		М	湿度实时采集值大于60打开风扇;小于等于60关闭风扇。	现场评分		1.00
		М	风扇开启\停止要求动画显示	现场评分		1.00
		М	照明灯开\关要求动画显示	现场评分		1.00
		М	支持手动和自动模式控制风扇	现场评分		1.00
		М	源码提交	C-4. rar		0.50
C5	传感器数据读取与控制				4. 50	
		М	以"数据读取与控制"命名并发布到物联网应用开发终端	现场评分		0.50
		М	页面设计效果符合题目要求	现场评分		0.50
		М	可以读到温度数据并显示在界面上	现场评分		0.50
		М	可以读取到风扇状态,并使用正确图片表示	现场评分		1.00
			风扇不同状态可以使用不同图片表示	现场评分		1.00
			点击风扇图标可以控制工位上风扇的启动或停止。	现场评分		1.00
C8	职业素养				5. 00	

设备安装布局	根据安装的均匀排布、设备对齐、间距美观进行考核 0. 不接受(布局杂乱) 1. 一般(均匀排布) 2. 标准(均匀排布、设备对齐) 3. 完美(均匀排布、设备对齐、间距美观)	分值可精确到小数点后2位	1.00
设备接线	连线整齐美观、所有线都装入线槽、所有线槽都盖好 0. 否决(连线杂乱) 1. 一般(在线槽中规范连线、个别不牢固) 2. 标准(在线槽中规范连线,连线分配均匀、安装牢固) 3. 完美(在线槽中规范连线、连线分配均匀、走线非常出色、美观)	分值可精确到小数点后2位	2. 00
卫生整理情况	地板、桌面等处卫生打扫、工具还原 0. 否决(脏乱差、工具未还原) 1. 一般(赛位有打扫,但不干净) 2. 标准(赛位打扫干净,工具还原规整) 3. 完美(赛位非常干净,工具还原规整、设备箱摆放整齐)	分值可精确到小数点后2位	2. 00